

PROGRAMME DE FORMATION

Réalisation d'un système d'étanchéité EPDM en pose collée intégrale (Module 4)

Objectif de la formation : Maîtriser la mise en œuvre d'une étanchéité en pose collée intégrale des membranes EPDM sur supports bois, béton, isolant, ancienne étanchéité bitumineuse.

Public concerné : Couvresseurs, étancheurs et autres professionnels du bâtiment

Prérequis : Personnes ayant déjà suivi une formation sur la mise en œuvre des systèmes d'étanchéité EPDM

Lieu : Garancières 78890

MATIN (9h-12h30)

EPDM COLLEE EN ADHERENCE TOTALE

- rappel sur les types de pose des membranes EPDM
- différences entre la pose en adhérence totale et les autres types
- rappel sur les divers types de colles et leurs différences d'emploi
- réalisation d'assemblage de membranes sur maquettes

APRES-MIDI (13h30-17h)

REALISATION D'UNE ETANCHEITE SUR UNE MAQUETTE DE TOITURE (terrasse en L avec mise en œuvre de grandes membranes)

- positionnement et encollage des feuilles EPDM
- collage en plein sur le toit et les acrotères
- assemblage de plusieurs membranes par bandes de joint
- relevés d'étanchéité sur un lanterneau
- finitions avec pose des renforts et des avaloirs EP
- échanges techniques et questions/ réponses
- questionnaire d'évaluation de fin de session
- conclusion



Encollage de la membrane EPDM



Fermeture du joint entre membrane EPDM



Fixation en pied d'acrotères